



Vatnslagnir, rúmmynd, 1:50

**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkiðum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notanál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	3,0 m	2,5 m
40-50 mm	3,0 m	3,5 m

Einangra skal heysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hálkum. Kaldavatslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangrun með áæregnum einangrunarhálkum. Vatnslagnir skal brýstjaráfa við 10 bbr, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

Byggingafræðingur  
Algreif þinn  
25 Mars 1999  
Sigurbjartur Halldósson

BR	DAGS	EDLI BREITINGA	SIÐN
Vallarbraut 5 Hafnarfirði			
Vatnslagnir, Rúmmynd			
DAGS. Febrúar 99			
VERK NR. 9801			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAD Sveinbjörn Hinriksson			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson			
YFIRFARID <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGGTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4235			