



**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð 6 milli festinga. Notarnámi Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m. Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hálkum. Á alla öfna komi sílfvirkir öfnakar, stillitö og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiréfa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þessa að falla.

Byggingafræðingur Hæfingaráttahafur  
Alfreit Þómas  
25. FEB 1999  
Sigurbjörn Halldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>VALLARBRAUT 7 HAFNARFIRÐI RÚMMYND HITALAGNA</b>			
MKV 1:50			
DAGS. FEB 99			
VERK NR. 9839			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD GH			
YFIREARID			
TEIKNADHUSTI SIGURDAGUR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

RÚMMYND HITALAGNA 1:50