



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkiðum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál L6órét L6órét
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hóikum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalappa og einangra með óaregnum einangrunarhóikum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

EKKI STIPLA

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
VALLARBRAUT 7			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. FEB 99			
VERK NR. 9839			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD GH			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			