



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notomál Lórétt Lórétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hökum.
 Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavornarlagi utanó einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með síðalpappa og einangrun með ódregnum einangrunarhökum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

01	APRIL99	LAGNIR Á ÖTVEGG VIÐ GÓLF	
BADHERB Á 1 OG 2 HÆÐ BR G.H.			
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
VALLARBRAUT 7			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV	1:50	Byggingaframtal Hafnarfirðar	
DAGS	FEB 99	03	
VERK NR.	9839	[Signature]	
TEIKN NR.	2-06	Sigurðar Helguson	
HÁNNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD GH			
YFIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 565-4255			