



VERKLÝSING SÖKKULSSKAUTS:  
 VERKTAKI SKAL TENGJA SAMAN TÖV NE?STU JÁRNIN I SÖKKLINUM, ÞANNIG AD LEIDANDI SAMBAND FÁIST. JÁRNIN SKULU TENGÐ SAMAN MED VIRALÁSUM. MIÐAÐ SÉ VIÐ AD TVEIR OG TVEIR VIRALÁSAR SÉU Á HVERRI SAMTENGINGU. TAKA SKAL TÖV STEYPUJÁRN UPP ÚR SÖKKLINUM I TENGIDÓS UNDIR TÖFLU, SEM SÍÐAN SKAL FRAMLENGJA MED 16mm² KOPARVÍR SEM TENGIST VIÐ PE SKINNU I TÖFLU.

Kvarði	Breyting D	Breyting C	Breyting B	Breyting A	Verkheiti VALLARBYGGÐ 10, HAFNARFIRÐI	Verkhluti SÖKKULSKAUT OG LAGNIR I JÖRÐU						
	Breyting H	Breyting G	Breyting F	Breyting E								
20206.dwg.DWG 22-11-98 13:43			Hannað ASGEIR A.	Teiknað ASGEIR A.	Yfirfarið <i>Asgeir A.</i>	Dags. FEB. '98	Samb. <i>Asgeir A.</i>	Ásgeir Arnbjörnsson	Rafteknir s-5554123 Hjallabraut 17, Hafnarfirði	Teikninganúmer 20206	Blað nr. 2 NÆST 3	Breyting
cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	8	7	6	5	4	3	2	1				