



AFSTÖÐUMYND MKU. 1:500

Byggingarlýsing:

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálþaki.
Undirstöður og botnplata eru staðsteypt og einangrað með 75 mm einangrunarplasti
Útveggir 1. hæðar eru staðsteyptir 1/8 sm. einangraðir að innan með 100 mm steinull, mürhúðun 20mm. Útveggir eru mürhúðaðir og vatnsvarðir og málaðir
Þak er byggt upp á hefðbundinn máta, sperrur úr timbri, heiklæddar með 25 x 150 mm borðvið, þakpappa og þakstál. Þak einangrast með 200 mm steinull.
Frágangur lofts: Vindpappi, steinull, rakavörn, 34 x 45 mm grind c/c 600 mm og 2x13 mm gipsplötur eða 22 mm panel.
Gler í útihurðum og gluggum er tvöfalt K-gler (12 mm loftbil í föstum fögum og 9 mm í opnanlegum gluggafögum og hurðum að undanskildum hurðum í stofu sem skulu vera með 12 mm loftbili).
L.R. tákna loftræstingu.

U- gildi

U- gildi (W/m2k) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan og skal $T_i \geq 18^\circ\text{C}$.

- Útveggir. U-gildi 0,4.
- Þak. U-gildi 0,2.
- Gólf. U-gildi 0,3.
- Gluggar. U-gildi 0,3.
- Hurðir. U-gildi 0,3.
- Útveggir, vegið meðaltal (veggflötir, gluggar og hurðir) U-gildi 0,3.

Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einsakra byggingahluta séu í samræmi við íst en ISO 6946:1996.

Brunavarnir.

- > BO tákna björgunarpól samkv. ákæðum byggingareglugerðar.
- Tákna rýmingarleið samkv. ákæðum byggingareglugerðar.
- ⊗ Reykskynjari, staðsetjist samkv. teikningum.

Birt flatarmál 217,4 m²
Brúttó rúmmál 881,5 m³

Skráningartífa: Vallarbyggð 2 Hafnarfirði				Skrásetjari: Erlendur Árni Hjálmarsson													
Landnúmer: 178048		Matskiptunúmer: 01		Útgáfa: 4.01		Kennitala: 100355-5239											
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-roo	Notkun texti	Höfuð-Notkun	Eignar-hald	Botnhæð m²	Milkhæð m²	Sigur m²	Op m²	Brúttóhúð m²	sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóhúð m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	
		Matshúti			217,4	0,0	0,0	0,0	217,4	0,0				881,5	189,5	217,4	730,265
		Botn												43,5			
		Kjallari															
	01	1. hæð			217,4	0,0	0,0	0,0	217,4	0,0				838,0	189,5	217,4	
A	0101	Ibúð	N	0101	160,7				160,7		2,85	4,86		630,0	139,2	160,7	3,92
A	0102	Bilgeymsla	B	0101	56,7				56,7		2,85	4,50		208,0	50,3	56,7	3,67
		Athugasemdir															
		Samelgnir summa															
		Eignarhald															
		Eignar-hald	Notkun texti		Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál m³	Skiptarúmmál m³	Skiptarúmmál m³									
		0101	Ibúð		217,4	730,265	730,265										
		Alls			217,4	730,265	730,265										

VALLARBYGGÐ 2 HAF

EFNI.
AFSTADA / SKRÁNING ILÝSING

Erlendur Árni Hjálmarsson Byggingafræðingur BFÍ
Klébergi 6 Hafnarfirði kt. 100355-5239

101
MÁL 1:500
DAGS. 1. 8'99