



inntöku, rör skulu ná útfyri rotarmörk  
 RH 850  
 Loftn. 850  
 sími 850  
 aukar. 825

Inntök sambúið 1418 2000  
 f.h. RAFVEIÐ HAFNARFJARDAR  
*Birgir Dósbjörk*

SKÝRINGAR:

- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
- PÍPUR SÉU 16 mm, VÍR 1,5 mm<sup>2</sup>. HÆÐ ROFA SÉ 105 cm, HÆÐ TENGLA SÉ 20 cm. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF.
- TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.
- BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARÐBINDA BAÐKAR OG STURTUBOTN.
- L TÁKNAR LOFTNET.
- F TÁKNAR SÍMA.
- DS TÁKNAR DYRASÍMA.

3861

VALLARBYGGÐ 8 HAFNARFIRÐI

DAGS.	NAFN	RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR	KVAREI
FRDR	04.00	T.Þ.	1:50
TEKN	04.00	T.Þ.	
SAM			
Þón D. Hannam Hou s. 565 4160 Hafnarfirði		Nr. 2.002.00 bl.1 af 2	MÁL.

BREYTING DAGS, TEIKN, SAMP