



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 602.

Steypta útveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 250 er komi í ytri brún veggja. Umhverfis öll múrop komi 2K12 er náð a.m.k. 500 mm út fyrir opin, nema að annað komi fram á teikningum. Borðaklæðningu skal negla við hverja sperru með 3 stk 3" nöglum. Um neglingu á Þakpappa og Þakstáli skal fara eftir leiðbeiningum á viðeigandi Rb-blöðum.

Aðrar burðarvirkisteikningar af húsinu eru gerðar af Sigurbjarti Halldórssyni, byggingatæknifræðingi.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**VESTURHOLT 11
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 27.05.1999 Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VÖJ Samþ.

Verknr. 99-817 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.