



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L., T. og S. séu 20cm.
 Hæð tengla H. sé 150
 Hæð DS. sé 130cm
 Hæð vegg ljósa sé 170cm.
 Hæð vegg ljósa í baðh. sé 200c
 Hæð vegg ljósa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengils fyrir eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við víftu sé 200cm.
 Hæð útljós sé 170cm.
 Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
 Rör fyrir eldavél sé 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Elys
Rafslagmateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv. m. kt. 040851-4969
s. 565-4755 fax: 555-4959 Magnús B Þórðarsson Rafvirki kt. 030879-4149

Vesturholt 11 Hafnarfirði

Grunnmynd neðri hæðar
Lággspenna
Tafla T1
Skýringar

Teikning nr: 394-99	Dagss: 20-9-99	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1.50	Blað: 2 af 5	Teiknað: vec