



**Skýringar**

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.  
 Hæð tengla L., T. og S. séu 20cm.  
 Hæð tengla H. sé 150  
 Hæð DS. sé 130cm  
 Hæð veggjósá sé 170cm.  
 Hæð veggjósá í baðh. sé 200c  
 Hæð veggjósá í eldhúsi sé 150cm.  
 Hæð tengils fyrir eldavél sé 30cm.  
 Hæð tengla við víftu sé 200cm.  
 Hæð útljósá sé 170cm.  
 Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q  
 Rör fyrir eldavél sé 20mm plastpípur og vír 4q  
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

**Elys**  
 Raflagnateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
 s. 565-4755 fax: 555-4959 Magnús B Þórðarsson Rafvirki kt. 030879-4149

**Vesturholt 11 Hafnarfirði**

Grunnmynd efri hæðar  
 Smáspenna  
 Skýringar

Teikning nr: 394-99	Dagss: 20-9-99	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 4 af 5	Teiknað: vec