



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjóna sé 170cm.
- Hæð veggjóna í wc. og baði sé 200c
- Hæð veggjóna í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð útljóna sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
- Rör fyrir eldavél sé 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- A: Spennar 230V/12V 150W
- B: Spennar 230V/12V 105W

Elys
Raflagnateikningar

Reykjavíkurvegur 60 Hafn. s. 565-4755 fax: 555-4959 Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt. 131155-3529

Vesturholt 13 Hafnarfirði

Efri hæð	Teikning nr: 354-99	Dagss: apríl 99	Hannað: <i>[Signature]</i>
Lágsenna	Mkv: 1:50	Blað: 2 af 3	Teiknað: MBP
Smáspenna			