



Skýringar:

Millibil milli stoða er c/c 60 cm auk þess sem stoðir koma beggja megin við glugga, hurðir, út og innhorn eflir hvernig mál ganga upp.
 Niðurröðun teikningar á grind er til viðmiðunar og efnispöntun er samkvæmt hemni.
 Festing brautar SKY 195/1.0 er UPAT M¹² * 120mm með min. stálgæði 5.8 c/c 60 cm staðsettir innan við 15cm frá staðsetningu stoðar í braut.
 Þar sem stoð (RY 195/1.0) kemur í braut (SKY 195/1.0) skal setja AA 195 stoðstífu í braut og festa stoð síðan með 2 skrúfum hvoru megin.
 Undir og yfir gluggum og yfir hurðum koma brautir sem festast í stoðir með **HB hornfestingu** í hverja festingu skrúfast 6 stk. skrúfur.
 Hofrúm milli stoða skal fylla með steinullarplötum í sraðrönni 605 * 120 þykkt 100 * 2
 Gipsplötur skal skrúfa samkvæmt fyrirmælum seljanda sem er að finna í möppunni Lindab Construline "Handbók fyrir Ytvergsregeln"
 Að innanverðu er tvöfalt gipsplötulag með rakavarnarlagi á milli plötna en lokað að utanverðu með 9mm útigipsi.

Byggingaulltrúi Hafnarþorðar
 Alfreid Þarna
 19 NOV. 1996
 Sigurður Halldórsson

Dags: FEB 96	Hönn. teikn. P	Samþ: Yfirfarir:	Mkv: 130 15	ÞÓRGEIR ÞÓRGEIRSSON DALHUS 105 R. 5. 5874234
Heiti: Vesturholt 14 Hafnarf.	Grunnmynd og sniðmyndir grindar		Nr.: 1066	Vikur fyrir: B4
Tilvisun:	Útveikn:			

Fákn	Fj	Breyting	Dags u. skr.