



GRUNNMYND NEDRI HÆÐ niðurröðun stoða

**Skýringar:**

Millibil milli stoða er c/c 60 cm auk þess sem stoðir koma beggja megin við glugga, hurðir hurðir, út og innhorn eftir hvernig mál ganga upp. Niðurröðun teikningar á grind er til viðmiðunar og efnispöntun er samkvæmt henni. Festing brautar SKY 195/1,0 er UPAT M8 \* 100mm með min. stálgaði 5.8 c/c 60 cm staðsettur innan við 15cm frá staðsetningu stoðar í braut. Þar sem stoð (RY 195/1,0) kemur í braut (SKY 195/1,0) skal setja AA 195 stoðstífu í braut og festa stoð síðan með 2 skrúfum hvoru megin. Undir og yfir gluggum og yfir hurðum koma brautir sem festast í stoðir með HB hornfestingu. Í hverja festingu skrúfast 6 stk. skrúfur. Holrúm milli stoða skal fylla með steinullarplötum í sræðinni 605 \* 120 þykkt 100 \* 2. Gipsplötur skal skrúfa samkvæmt fyrirætlun seljanda sem er að finna í möppunni Lindab Construline "Handbók for Ytturvaggsregula". Að innanverðu er tvöfalt gipsplötulag með rakavarnarlagi á milli platna en lokað að utanverðu með 9mm útigipsi. Utan á útigipsplötunum koma lóðréttar 20mm háar Z-próflar c/c 60cm beint á stoðir og festast með Ø 6mm \* 25 sjálfbor heittgalv. skrúfur c/c 18 cm en c/c 12 cm hvoru megin við úthorn. Klæðning er Litað bárujárn 0,6mm þykkt með PVC 200µ húð, litur samkv. vali arkitekts.

Dags:	Feb 96	Hann/tekn.:	Yfirarið:	Samþ.:	M.kv.:	130 15	Þorgeir Þorgeirsson mfr. DALNUS 105 P. 5: 5874234
Heiti:	Vesturholt 14 Hafnarf.		Kemur í stað:	Vikur fyrir:			
Grunnmynd og sniðmyndir grindar				Nr.:	1066		
Tilvæn.			Útreikn.				

Tákn	Fj.	Breyting	Dags/u. skr.