



GRUNNMYND 1:50

SNID SJÁ BL. NR. 1-02

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
 LOFTTINIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c 300#
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

01	SEPT 99	SNIDMERKINGU BR. KOTI	SETTUR
		A TUNNAKSKLEFA	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

VESTURHOLT 17
HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV	1:50
DAGS.	SEPT.99
VERK NR.	9959
TEIKN. NR.	1-01
HANNAÐ SIG.	ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD	G.H.
YFIRFARIÐ	

TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

