



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Löðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milli veggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 28 JULI 2000

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
<b>VESTURHOLT 17</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> <b>RÚMMYND VATNS OG</b> <b>FRÁRENNSLISLAGNA</b>			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2000			
VERK NR. 9959			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAÐ G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			