



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjóraberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L., S. og S. séu 20cm.
 Hæð tengla H. sé 150
 Hæð DS. sé 130cm
 Hæð veggljósa sé 170cm.
 Hæð veggljósa í baðh. sé 200c
 Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengils fyrir eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð útiljósa sé 170cm.
 Smáspenna og háspenna tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
 Rör fyrir eldavél sé 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Elys
 Raftagnateikningar

Reykjavík,urvegi 60 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 s. 565-4755 fax: 555-4959 Magnús B Þórðarsson Rafvirki kt. 030879-4149

Vesturholt 17 Hafnarfirði
 Grunnmynd neðri hæðar
 Smáspenna
 Skýringar

Teikning nr: 394-99	Dagss: 20-9-99	Hannað: <i>Penny K</i>
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 5	Teiknað: vec