



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaherbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L, T. og S. séu 20cm.
 Hæð tengla H. sé 150
 Hæð DS. sé 100cm
 Hæð veggjósas sé 170cm.
 Hæð veggjósas í baðh. sé 200c
 Hæð veggjósas í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengils fyrir eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð útiljósas sé 170cm.
 Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
 Rör fyrir eldavél sé 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Elys
 Rafagnateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. Póður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 s. 565-7755 fax: 555-4959 Magnús B Þórðarsson Rafvirki kt. 030879-4149

Vesturholt 17 Hafnarfirði

Grunnmynd efri hæðar
 Lágspenna
 Tafla T2
 Skýringar

Teikning nr: 394-99	Dagss: 20-9-99	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 4 af 5	Teiknað: vec