

G=23.45

INNTAKSPIPUR 3x50 NA AD LODARMÖRKUM

VARA 2X ø20

23.00

22.00

21.00

20.00

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er timburhús, nema götuhlið neðri hæðar sem er steipt. Burðargrindin er limtré á steiptum sökklum. Gólf eru úr timbri. Skriðkjallari er undir neðra gólfi. Allir milliveggir eru gipssplötur á blökkstöðum. Innri klæðning útveggja er gipssplötur. Einangrun útveggja, milligólfs og þaks, er steinullareinangrun skv. reglugerð. Utanhússklæðning eru sléttar trefjaplötur, t.d. Stenex eða Eternit. Þakið er klætt bárujárni.

SKÝRINGAR:

L.R.= loftrást rými
 H.V.= inntak hitaveitu
 V.V.= inntak vatnsveiru
 R.V.= inntak rafmagnsveitu

FLATARMÁL:

2. HÆÐ, IBÚÐ: 136,9 M2
 GARDSTOFA: 9,6 M2
 BILGEYMSLA: 30,1 M2
 1. HÆÐ: 45,4 M2
 SAMTALS: 222 M2

LÓDARSTÆRD: 929 M2

RÚMMÁL:

SAMTALS: 762 M3

