



SKÝRINGAR

"Öll mál miðast við fullfrágengið gólf.  
 Hæð tengla 20cm, nema annað standi við tengil  
 Hæð tengla, Log F 20cm nema annað standi.  
 Hæð DS 140cm nema annað standi  
 Hæð vegg ljösa á baði 200cm.  
 Hæð eldavéla tengla 30cm  
 Hæð tengla við viftu 200cm  
 Hæð útiljösa 180cm  
 Mál milliveggja samk. smíðateikningu.  
 Hæð upp í greinitöflu 140cm

RH 50mm  
 F 50mm  
 L 50mm  
 G 25mm  
 Plastpípur 70cm í  
 jörð sem ná út fyrir  
 lóðarmörk.

3 stk 50mm  
 1 stk 25mm

Sökkulskaut  
 Samkvæmt  
 reglugerð. Merktir  
 teinar í tengidos  
 undir töflu.

Blað 1/3	Vesturholt 7 Hafnarfirði
Dags Okt '96	Raflagnateikning
Teikn: G.I	Jardhæð
s: 5554968	
Hátt. Þórunn K	