



OFNASKRA (míðad við RUNTAL ofna)

Nr	Gerð	Hæð	Langd	Tenging
01	V	63	1000	AB
02	H	42	900	AB
03	fellur niður			
04	V2	63	1200	AB
05	V2	63	1800	AB
06	V	63	1600	AB
07	C2	21	4000	AD
08	C	21	2600	AD
09	V2	63	1000	AB
10	V2	63	2600	AD
11	V2	63	1200	CD
12	V2	63	1000	CD
13	V2	63	2200	CD
14	V2	70	3000	AD

Ofnastærðir eru míðaðar við $t_c = 40^\circ C$

Lagnir einangrist með 20mm plast- eða glerullarkölkum og skal gæta þess að eðlileg þensla hindrist ekki. Á alla ofna skal setja, auk loftstriku, ofnloka með innbyggðum hitastilli, t.d. af gerðinni DANFOSS. Tengingar í ofna eru φ10 (3/8).

hitaveita, þúr og reitur φ20
 heitt neyðswætri
 kallt neyðswætri

málgrind hitav. sjá sémyrd

BR.		DAGS.		BREYTING		VESTURVANGUR 46 HAFNAFFIRÐI 16 Hítalögur Grunnamynd	
VERKFRÆDISTOFA ÁRMÚLA 1 REYKJAVÍK - Sími 83344 Hálfdan Halgason				HANNAD		KVARDI 150	
				TEIKNAD Af.		DAGS. Maí 1975	
				YFIRFARIÐ		NR. BL. 5 AF. 5	