



KERFI ~ 1:50

SKÝRINGAR

REIKNAD ER MED OFNUM, SJA OFNASKRA.
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM.
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM, NEMA NR. 1, 2,
 3, 11, 13, 14, 15, 16. PAR SEU DANFOSS FJVR.
 PIPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MALA MED
 ASFALTMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST
 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MED
 PLASTDÚK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4".
 TYÖFALT GLER I GLUGGUM.
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA. LÉTTUM
 INNVEGGJUM EÐA I GÓLFRAUFUM.
 ——— TÁKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR, "TÚR" LÖGN).
 - - - - - BAKRÁS (KALDAR PÍPUR, "RETÚR" LÖGN).
 INNTAK HITAVEITU.
 TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERÐ
 HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

VESTURVANGUR 32, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARDI ~ 1:50	VERK 76 23	TEIKN NR 32
HITALÖGN - KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS JÚLÍ '78
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - Sími 53315	BREYTT OKT. '79.		