



KERFI ~ 1:50

**SKÝRINGAR:**  
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNASKRA STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA OFNUM NR. 1,4,5,6,16,17,18,  
 ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PIPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MALA MED ASFALTMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MED PLASTDÜK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.  
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"  
 TVÖFALT GLER I GLUGGUM.  
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA EÐA I GÖLFRAUFUM.  
 ——— TÄKNAR RAS (HEITAR PIPUR)  
 - - - - - ÞAKRAS (KALDAR PIPUR)

VESTURVANGUR 5039	MÆLIKVARDI ~1:50	VERK 7413	TEIKN NR 13
HITALÖGN - KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS. JULI '74
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HÁFNARFIRDI — SÍMI 53315	BREYTT SEPT '75		