



SKÝRINGAR

REIKNAD ER MED OFNUM, SJÁ OFNASKRA.
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM.
 DANFOSS FJVR LOKAR A ÖLLUM OFNUM, NEMA
 7B, 8, 18. PAR SEU DANFOSS RAVE.
 PIPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MALA MED
 ASFALTMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST
 20mm GLERULLARHOLKUM OG VEFJA MED
 PLASTDUK.
 VEGGAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 PAKEINANGRUN A.M.K. 4".
 TVOFALT GLER I GLUGGUM.
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN UTVEGGJA. LETTUM
 INNVEGGJUM EDA I GOLFRAUFUM.
 ——— TAKNAR RAS (HEITAR PIPUR, TUR LOGN).
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PIPUR, RETUR LOGN).
 INNTAK HITAVEITU.
 TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERD
 HITAVEITU REYKJAVIKUR.

VESTURVANGUR 397	MÆLIKVARDI ~ 1:50	VERK 7524	TEIKN NR 3.2
HITALÖGN KERFI	Hannað: <input checked="" type="checkbox"/>	Yfirfarið: <input checked="" type="checkbox"/>	DAGS FEB '78
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANOGÖTU 11 — HAFNARFIROÐ — Sími 53315	Teiknað: <i>[Signature]</i>	Samb: <i>[Signature]</i>	
	BREYTT DES '76 Mars 1977		