



**SKIRINGAR**

LEIÐ OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VEÐR SAMKYMPT REGLUGERÐ OG STÓÐLUM.  
 GRÄFFA SKAL FYRIR LÖGNUM Í FULLÞAPPABA FYLINGU MÍNAST 15 CM NIÐURFYRIR RÖR OG Fylla undir og umhverfis LAGNIR MEÐ AÐ MÍNASTA VASTI 15 CM ÞYKKU SANDLAGI SEM ÞAPPAST VEL EN GÆTILEGR YFIR OG FÍL HÚBAR VÍÐ RÖR.  
 AÐ ÖÐRU LEITI GILDIR ÍST BS VÍÐ LAGNINGU PVC LAGNA. ÞAN VÍÐ GÖLFÖÐTU SKAL NOTA TP PLASTRÖR.  
 ÖLL MÁLSETNING LAGNA ER Í MM  
 HÆÐARSKÖTAR ERU Í M.

- DK DRÆKAR
- SD STURTUBÖTN
- HL HANDLAG
- VS VATNSSALERNI
- SV SKOLVASKUR
- HU ÞVAKARI
- PV MOTTIVÉL
- EY ELDHÚSVASKUR
- GN GÖLFNIÐURFALL
- PN ÞAKNIÐURFALL

GÖLFNIÐURFALL Í DRÆÐHERBERGI OG ÞVOTTHERBERGI SKAL TENGST FRÁRENNSLI FRÁ HANDLAG OG SKOLVASKI.  
 GÖLFNIÐURFALL Í BÍLGUMSLU SKAL HAFRA SANDFRANG.  
 GANGA SKAL FRA ÖLLUM GÖLFNIÐURFÖLLUM UM LEIÐ OG GÖLFPLATA ER STEYPT.

———— SKOLPLEIÐSLA  
 - - - - - REGNAVATNSLEIÐSLA



TEIKNINGU BREYTT 30 JÚLÍ 87

VÍÐIBERG 9 HAFNARFIRÐI	JÚLÍ 1987
FRÁRENNSLI Á GRUNNI.	RAKV
Sveinn Karlsson	TEIKNING
SVEINN KARLSSON BYGGINGATEKNIFFRÉÐINGUR T.F.É	