



SKÝRINGAR

A ALLA OFNA SKAL SETJA LOFTSKRUFU, STILLITE OG SJALFVIRKA OFNLOKA EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. PÍPUR OFNALAGNA ERU HEILDREGIN SVÖRT RÖR. PÍPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD. PÍPUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAMSVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SÍVEFJA MED PLASTI. OFNALÖGN SKAL ÞRÝSTIÞROFA MED 6 kg/fcm ÞRÝSTINGI. NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRÝSTIÞROFA MED 10 kg/fcm ÞRÝSTINGI. ÞRÝSTINGUR SKAL STANDA Í 6 klst. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAHREMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA ÍST 67 / ÍST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRÚN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHETTU.

EKKI MA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR ÚTTEKT BYGGINGAFULLTRUA.

VIDIVANGUR 11. HAFNARFIRDI 06 SEP 1990  
 OFNA OG NEYSLUVATNSLÖGN  
 HAFNAREJARDARBEI  
 BYGGINGAFULLTRUINN

TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ  
 BÆJARHRAUNI 2 220 HAFNARFIRDI 91-653045  
 SEPT 1990  
 HÆLIKVARDI 1:50  
 TEIKNING L-2.

SJÁ TEIKNINGAR L-1 L-3 L-4