



Samykktt þann
22 OKT. 2002
Byggingafræðingur E. H. Sigurbjarnir Halldórsson
E. H. Sigurbjarnir Halldórsson

SKÝRINGAR

- U₁ = Upprísandi Quick response úðart, K=80, DN15, messing dreifipleta 100-150 mm frá lofti
- U₂ = Hálfínfiðkur niðurrísandi Quick Response úðart, K=80, DN15, krómáður með krómáðri rósettu
- U₃ = Hálfínfiðkur Quick response hlíðarúðart, K=80, DN15, krómáður með krómáðri rósettu
- U₄ = Niðurrísandi Quick response úðart, K=80, DN15, messing dreifipleta 100-150 mm frá lofti
- U₅ = Hálfínfiðkur niðurrísandi Quick response hlíðarúðart, K=80, DN15, krómáður með krómáðri rósettu
- * = Úðart yfir kerfisskipti

PU/PN = Pípa upp/húður
Allar ómóðulstær pípur eru DN25
Nálægum staðsetningu úðara, sjá loftaplön arkitektá

Ragnvaldur
R

18 Skýringar:
17 Explanations:
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Breyt. Rev.	Breyting Revision	Daga. Date	Samb. Approved	Nösk. heimil. Released
Tilvitn. tekið nr. ISAL Ref. drawing no. of ISAL		Samsetn. tekið nr. ISAL Assembly drawing no. of ISAL		

Fjöldi af hlutum / Number of pieces IV III II I	Hlutur / Object	Alm. ílit / Item	Eftir / Material	Ett. / Weight	Lengd / Length	Alþg. / Remarks	Stærð / Size	Sk. / Scale
							A1	1:50
SKRIFSTOFUHOÐ ALCAN GRUNNMYND 1.HÆÐAR SLÖKKVIÐLAGNIR							Kostnaður / Cost	4110 01199
VSK / Sæpar / VSK CONSULTING ENGINEERS LTD.							ÁRS nr. / No. of appl. / Rev.	UM10
ALCAN PRIMARY METAL EUROPE ISAL Alcan Iceland Ltd							Samb. / Approved	9K-77
Strumuvík / Strumuvík 18-222 Hafnarfordur							Dr. nr. of ISAL / Tökn. nr. ISAL	168817
Tökn. / Drawn							Yfirg. og séð / Checked and tied	Nösk. heimil. / Released

This drawing is the property of the Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of the Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.