



BYGGINGARLÝSING

BYGGING ALCAN Á ÍSLANDI ER Á 3. HÆÐUM, AUK LOFTRÆSTIKLEFA Á ÞAKI. Í KJALLARA ERU BÚNINGSHERBERGI MEÐ LEIKFIMIADSTÖÐU ANNARS VEGAR EN INNTÖK OG LAGNARÝMI HINS VEGAR.

BURÐRVIRKI OG GÓLFPLÓTUR BYGGINGAR ERU ÚR STADSTEYPTRI STEINSTEYPU. GLUGGAPRÓFÍLAR GLUGGAVEGGJAR ERU ÚR ALI EDA STÁLI OG BERANDI.

BYGGINGIN ER EINANGRÚÐ AD UTAN MEÐ 100mm STEINULLAREINANGRUN OG KLÆDD MEÐ ÁLPLOTUM Í LIT SAMKV.VALI ARKITEKTA. LYFTU OG LAGNAKJARNI ER LAGÐUR HRAUNI Á FORSTEYPTUM EININGUM SEM HENGÐAR ERU UTAN VIÐ EINANGRUN OG FESTAR Í STEYPUVIRKID.

VEGID MEDALTAL U-GILDIS ÚTVEGGJA ER 0.75W/M2 K BURÐARVIRKI TÆKNIRÝMA Á ÞAKI ERU ÚR STEYPU, KLÆDD AD UTAN MEÐ LÁRÉTTUM PANEL ÚR ALI Í SAMA LIT OG Á HÚSI, ÚTIGIFS ER UNDIR ÞAR SEM EKKI ERU RISTAR. EINANGRA SKAL BOTNPLÓTU OG INNAN Á SÖKKLA MEÐ 75 MM POLYSTERENE, SJÁ NÁNAR SÉRTEIKNINGAR.

STEINSTEYPT ÞÖK ERU EINANGRÚÐ AF OFAN, KLÆDD MEÐ PAPPÁ OG FERGD. ALLUR FRÁGANGUR ÞAKA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM OG VERKLÝSINGUM FRAMLEIDANDA ÞAKEFNIS. MISÞYKKT GLER ER Í GLUGGUM. FLÓTTASTIGAR ERU ÚR STÁLI.

HÚSID ER LOFTRÆST MEÐ VÉLRÆNUM BÚNAÐI AD HLUTA TIL EN ÖNNUR LOFTUN NÁTTÚRULEG. LYFTUSTOKKUR ER LOFTRÆSTUR UM TÚÐU UPP ÚR STOKK.

NIDURFÖLL OG RENNUR ERU INNBYGGD. U-GILDI BYGGINGARHLUTA SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR, GR. 180.3. HLJÓÐSTIG SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR, GR. 178.1 OG 179.1. TÆKNILEGAR ÚTFÆRSLUR SKULU AD ÖÐRU LEYTI UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR. ALLT LITAVAL SKAL VERA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKTA.

INNRETTINGAR SEM SÝNDAR ERU Á TEIKNINGUM ERU EINUNGIS ÆTLADAR TIL ÞESS AD GEFA HUGMYND UM HUGSANLEGT INNRA FYRIRKOMULAG.

SORPI ER KOMID FYRIR Í TIMBURHÚSI AUSTAN VIÐ HÚSID ÁSAMT REIÐHJÓLUM.

HLID TIL AÐKOMUSTÝRINGAR FYRIR STARFSFÓLK OG GESTI

HELSTU STÆRDIR:

KJALLARI	= 188.3 m2	484.8 m3
1. HÆÐ	= 487.6 m2	1.873.7 m3
2. HÆÐ	= 427.8 m2	1.832.9 m3
3. HÆÐ	= 38.6 m2	120.6 m3

SAMTALS = 1.129.8m2 4.413.3m3

STÆRD LÓÐAR = m2

NÝTINGARHLUTFALL = 0.

FJÓLDI BILASTÆDA = 234

ELDVARNIR:

REIKNAD ER MEÐ 50 MANNS STARFANDI Í HÚSINU, LÍKLEGUR HÁMARKSFJÓLDI VERÐUR 70 MANNS.

HÚSID ER EIN BRUNASAMSTÆÐA SEM SKIPTIST Í 4 BRUNAHÓLF.: HEITI BRUNAHÓLFA NETTÓ SRÆRD

SKRIFSTOFUR 1. OG 2. HÆÐ ÁSAMT STIGAGANGI FRÁ KJALLARA UPP Á 2. HÆÐ.	873m²
GEYMSLA OG INNTAKSRÝMI Í KJALLARA BÚNINGSKLEFI OG LEIKFIMI Í KJALLARA LOFTRÆSTIKLEFI Á ÞAKI	54m² 66m² 28m²
BYGGING ALLS:	1.021m²

ALLAR KLÆÐNINGAR SKULU VERA Í FLOKKI 1.

ÚTGÖNGU- OG NEYÐARLJÓSS KOMA Í ALLAR RÝMINGARLEIDIR.

SJÁLFRVIRKT VATNSÚÐAKERFI VERÐUR Í ALLRI BYGGINGUNNI.

REYKLOSUN ER ALMENNT ÚT UM OPANLEGA GLUGGA OG HURDIR.

INNRETTINGAR, LAUS BÚNAÐUR OG VÖRUR VERÐA AD VERA Í A.M.K. 1 m FJARLÆGD FRÁ ELDVARNARHURÐUM Í KJALLARA. REIKNAD ER MEÐ AD LANGFLESTIR STARFSMENNGETI BJARGAD SÉR ÚT ÚR BYGGINGUNNI AF SJÁLFSTÁÐUM. HREYFIHAMLADIR EIGA GREIDA LEIÐ AD ÚGÖNGUM ÞÓ HJÁLPA ÞURFI ÞEIM NIDUR NEYÐASTIGA UTAN Á HÚSINU.

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI ER Í TÆKNIRÝMUM OG LOFTRÆSTISTOKKUM EN EKKI Á ALMENNUM SVÆÐUM. ÞETTA ER TALID FORSVARANLEGT ÞAR SEM ÚÐAKERFI ER Í HÚSINU OG FLÓTTALEIDIR GREIDAR.

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ STÓÐVAR LOFTRÆSTIKERFIÐ VIÐ REYK OG LOKAR REYKLOKUM.

AÐKOMA SLÖKKVILIDS ER AD AÐALINNGANGI Á SUD-AUSTUR HLID OG AD INNADÆLINGU Á SLÖKKVIÐAKERFI. GANGSTÉTTIR OG LÓÐ VERÐI UNDIRBYGGD ÞANNIG AD UNNT VERÐI AD AKA SLÖKKVILIDSÞILUM Í KRINGUM HÚSID.

Sambýkkt þann 21 OKT. 2003

Byggingafræðingur / Hafnarfræðingur
F.h. Sigurðjón Halldórsson

Skýringar:
Explanations:

INGIMUNDUR SVEINSSON
JÓHANN EINARSSON
ÓLAFUR ÓSKAR AXELSSON
ÞÓRÐIS ZOEGA

Telknistofa
Ingimundar
Sveinssonar
Ingólfsstræti 3
101 Reykjavík
Sími 5204900
Fax 5204901
tis @ tis.is
www.tis.is

1	Aðalteikning	010703	010703		
Breyt.	Revis.	Dags.	Samb.	Notk.	heiml.
	Revis.	Date	Approved	Released	

Fjöldi stökja Number of pieces		Hlutur Object	Stærð Size	Efni Material	Edg. stk Weight (kg)	Total t. held Bygnd	Althugsasemdir Remarks
IV	III	II	I			Mnl. 94	Start. Form. 1:500
This drawing is the property of the Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of the Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.							Mnl. 94 Start. Form. 1:500 Kostnaður-búnaður / Costo-Econo. 4110 12093 AFS no. UM10 Tekni- og Suppl. 601 Tekni- og Suppl. 601
SKRIFSTOFUHÚS ALCAN AFSTÖÐUMYND Tekni- og Suppl. 601 Tekni- og Suppl. 601 Tekni- og Suppl. 601 Tekni- og Suppl. 601							
ALCAN PRIMARY METAL EUROPE IS-222 Hafnarforður Straumsvík Alcan Iceland Ltd							
Tilkniptur / Drawn Yfirforð / Checked JE 01072003 JE 01072003 JE 01072003							168601 1