



Sampykkt þann  
 11 MÆR 2020  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjarðarhluta  
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Áritun hönnunarstjóra:  
 Kristinn Ragnarsson kt. 120944-2669

SKÝRINGAR - NEYSLUVATN.

----- KALT NEYSLUVATN  
 ----- HEITT NEYSLUVATN  
 ----- HEITT NEYSLUVATN, HRINGRÁS

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03  
 ALLAR HULDAR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU m/EINANGRUN  
 TENGINGAR AÐ TÖPPUNARSTÖÐUM ER DN12.  
 ALLAR STOFNLAGNIR ERU m/EINANGRUN.  
 ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-Í-RÖR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU DN15 PEX MEÐ SÜREFNISKÁPU, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM Á TEIKNINGU.  
 LAGNIR AÐ DEILIKISTUM ERU DN20  
 ALLAR HRINGRÁSARLAGNIR ERU DN12.  
 NOTA SKAL VOTTABAR LAGNIR.

Grunnmynd  
 Mkv. 1:50

1	23.01.2020	FRUMÚTGÁFA	JJ
Úlg.	Dags.	Lýsing	Nafn

**VERKFRÆÐISTOFA**

NEW NORDIC ENGINEERING ehf  
 Flóðsmári 6 - 201 Póspogur Island  
 s. 854-4383 / 855-3077 / 855-3577  
 kt. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

**VÖLUSKARD 7**  
 221 HAFNARFJÖRÐUR  
 NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMYND 2.HÆÐ

Hönnun:	JJ	Verknúmer:	19051
Verkefnastjóri:	JJ	Mælikvarði:	1:50
Teiknað:	SJ	Dagsetning:	23.01.2020
Yfirfarið:	PBE	Blað:	Útgáfa:

Sampykkt:  
 Jökull Jónsson  
 Kt. 270575-4209

**P2-21**     **1**

