


RÚMMYND - HITALAGNA × 1:50

| Ofn ... Stöðsetn | Hitaþörf kcal/h | Lengd MM | m. Hæð MM | Þenging |
|------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| 102 VS | 300 | 700 | 600 | A B |
| 103 ÞVOTTUR/G | 400 | 900 | 600 | C D |
| 104 BORDSTOFA | 930 | 800 | 600 | C D |
| 105 BORDSTOFA | 1050 | 1.800 | 200 | A D |
| 106 STOFA | 1.390 | 2.300 | 200 | A D |
| 107 BÍLG | 1.400 | 2.000 | 600 | B C |
| 201 ÞAÐ | 500 | 900 | 600 | A B |
| 202 HERB | 1.240 | 1.800 | 600 | C D |
| 203 HERB | 1.100 | 1.800 | 600 | A B |
| 204 ÞVOTTUR/G | 400 | 900 | 600 | C D |
| 205 FJÓLSK | 370 | 800 | 600 | C D |
| 206 FJÓLSK | 1.000 | 1.800 | 200 | A D |
| 207 HJÓN | 1.020 | 1.300 | 600 | A D |
| SAMTALS | | 12.230 | | |

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTAÐIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNA FLÉGGIÐ. STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST. HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFÍ OG UPPÍ GÓLBEEKK. LENGD = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD.

ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNING ÓGILD

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Algreitt þann
04 NOV. 1993
Sigurbjartur Halldórsson

| | | | | | |
|---|--------|-----|----------|-------|------|
| DI | OKT 98 | OFN | IDI | ISURT | GH |
| BR. | DAGS. | | EDLI BR. | | SIGN |
| VÖRÐUBERG 2 HAFNARFJÖRÐI | | | | | |
| RÚMMYND - HITALAGNA | | | | | |
| MKV × 1:50 | | | | | |
| DAGS. JUNI 94 | | | | | |
| VERK NR. 9421 | | | | | |
| TEIKN NR. 2-05 | | | | | |
| HANNAD | | | | | |
| TEIKNAD GH | | | | | |
| YFIRFARÐ | | | | | |
|  | | | | | |
| STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 54255 - FAX 652875 | | | | | |