



Grunnmynd kjallara

SKÝRINGAR  
 Öll rör 3/8" og vir 3x1.5<sup>2</sup>  
 Hæð rofa og tengla við þá 120cm } Nema annað  
 Hæð tengla 20cm } sé framtekið.  
 Málstraumur rofa og tengla 10A  
 Jarðbundið verði í sökkuljárn.  
 og alla málmluti innanhús.  
 Binda saman baðkór og vatnsrör á böðunum.  
 Hæð á búnaði sé frá fullfrágengnu gólfi.

Breytingar Nr. Dags. Nafn	TEIKNISTOFAN ARNARHRAUNI 36 SIMI 52136	H. SKAT. EG. S
	BREIÐVANGUR NR. 34	M. 1:50
	DAEJACNATEIKNING	Nr. Bl. 1 af 4
		Dagur 24.11.1973