



SKÝRINGAR

JARÐVEGUR
 UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FÝLLING
 VÍÐ PLÖTUPROF SKAL $E_2 \geq 1000 \text{ KP/cm}^2$
 MESTA ÁLAG Á GRUNN ER $0,3 \text{ MN/m}^2, 30 \text{ t/m}^2$
 UNDIR GÖLFPLÖTU SKAL FÝLLT MED GRUS
 OG SKAL ÞJÖPPUN NÁ 98% STANDARD PROCTOR

STEINSTEYPA

ROTNPŁATA
 BROTPOLSFLÖKKUR S 200
VEGGIR
 BROTPOLSFLÖKKUR S 250
 SEMENTSMAGN $\approx 300 \text{ KG/m}^3$
 FJÄRLEGGÐARSTUÐULL LOFTS $\leq 0,25 \text{ mm}$
 LOFT 5-6 %
 $V_s \leq 0,55 - 0,6$
 SIGMÁL $\leq 8-10 \text{ cm}$

BENDISTÁL

K: KAMBSTÁL $K_s 40$
 R: SLÉTT STÁL S1 37
STEYPUHULA:
 ÚTI 3,5 cm
 INNI 2,0 cm

TILVÍSANIR

GRUNNMYND D,E,F,G SJÁ BL NR B2
 SNÍÐ
 K MERKIR HÆÐ NEDRIBRÚN GATS
 A GAT 30x30

BÆJARHRAUN 2 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR OG KJALLARI	KVARÐI 1:50
GRUNNMYND A-D	VERK NR. 87,03
	BL. NR. B1
Verkeiðistofa Stefáns Veturidssonar	JEIKN. H.K. REIKN. S.V.
ADALSTRETI 15 BOLUNGARVÍK - SMÍÐ 101 REYKJÓRNVÍG 66 TÁLFÓN: 590 11 00	DAGS: 30.06.87
	SAMP. <i>[Signature]</i>

