

Nr.	OPNUN	FJÖLDI	KARMMÁL (viðmiðunarmál í sviga)	EFNI	BRUNALÖL	ÁFERÐ (litir, sjá verklysingu)	HÓMAR OG LÆSINGAR- BÓNAÐUR	SYRÁ	ÞRÖSK.	ÞÉTTI- LISTAR	SPARKPLATA	GEREFTI	HURÐARUNPA	LOFTUNARLIST	ANNAD
H1	vinstri	1	(164)x205	glerjuð tréhurð m.hliðarglugga		KOPAL - FLOS plastmálning eða sambæril.	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		ífræstir þéttlistar t.d. SLOTS	X	X			Hurðareining með 6 mm gler í hliðarglugga
H2	hægri	1	(164)x205	- " -		- " -	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		- " -	X	X			- " -
H3	vinstri	2	116x205	glerjuð tréhurð		- " -	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		- " -	X	X			
H4	hægri	1	96x205	létt timburhurð		- " -	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		- " -	X	X			
H5	rennihurð	4	116x205	létt timburhurð		- " -	RANDI 2	ASSA 7580 cyl.lás/lás			X	X			Rennihurð fellur inn í timburvegg V2 Rennibraut GEZE ROLLAN 70
H6	rennihurð	1	116x205	glerjuð tréhurð		- " -	RANDI 2	ASSA 7580 cyl.lás/lás			X	X			Rennihurð utan á vegg, kappi yfir, rennibraut GEZE ROLLAN 70
H7	vinstri	1	(372)x205	glerjuð tréhurð m. hliðargluggum		- " -	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		- " -	X	X			Hurðareining með 6 mm gler í hliðargluggum
H8	vinstri	1	116x205	létt timburhurð		- " -	RANDI 1	RUKO 253 cyl.lás/lás		- " -	X	X			

HÓMAR OG LÆSINGARBÓNAÐUR:

RANDI 1: húnn ∅ 16 mm ryðfrítt stál 1010.06
með fastri rósattu
∅ 50x2 mm cyl.lás/lás 1115.01

RANDI 2: rennihurðahandfang ∅ 16 mm 175x52x2 mm
ryðfrítt stál 1590.00
∅ 50x2 mm cyl.lás/lás 1115.01

TEIKNISTOFA		BÍOJÓHRAUN 2, Hafnarfirði	
GYLFI GUDJÓNSSON		Dagvist fatlaðra	
ARKITEKT		INNRETTINGATEIKNING	
SKÓLAVORDUSTÍG 3, XI REYKJAVÍK SÍMI 28740		Húðaskema	
HASNAÐ 57/ES		TEIKNAD 1:5	
KVAÐI		BREVITT	
		REYKJAVÍK 1990-02-20	
		VERK 29-295	
		BL. NO	
		510	