



frágangur á sökklum á útskotum þar sem glerveggir koma. sjá sérteikningu arkitekts.

hæð á súlufæti er 30 cm.  
járnagrind í efri og nedri brún í súlufæti er K12 cc 15 cm. # í báðar áttir.  
steypuhúla á járn er 4 cm.

Þaccad fyrir tengiliðum á sökkv. eldra háss.  
Tengijárn er K10 L=100 cm. cc 15 cm.  
Bardýpt 10 cm.  
Hör bratin burt þar sem veggir koma saman. dýpt 2-4 cm.



11 MAY 1992

Járnþending súlna sjá teikningu B-4.1  
Sjá enn fremur teikningar B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B-7, B-8  
GLERBERG hf. Dalshraun 5 Hafnarfirði apríl 1992  
Sökklar, sniðmyndir, stöðsetning stálsúlna 1:10 1:20  
tæknipjónusta sveins karlssonar TFÍ teikning B-4.2  
bæjarhrauni 2 220 hafnarfjörður