



I REYKHÁFSUNDIRSTÖÐU
KOMA 8 K8 LÓDR L=140

SKÝRINGAR:
 STEYPA K200
 R MERKIR STEYPUSTYRKJARJÁRN ST 37
 K — — — KAMBSTÁL KS 40
 c — — — FJARLÆGD MILLI JARNA
 MIÐJU Á MIÐJU.
 PLÖTUÞYKKT 15cm
 UNDIR PLÖTU SÉ FYLING VEL
 ÞJÖPPUÐ MEÐ VIBROVALTARA
 UNDIRSTÖÐUR STANÐI Á JAFNFÖSTU
 HRAUNI, EKKI MINNA EN 75-80cm
 UNDIR YFIRBORDI JARÐAR, NEMA
 KLÖPP SÉ OFAR, ÞÁ MINNST 35cm.

MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM
VERÐUR CA. 3,6 KG/cm²

Handwritten note:
 Hættu undir undirstöðum
 þess að myndu hafa
 þannig að bættu vel
 sem er yfir í jarva
 þess samsværunni og
 þess hætta undirstöðum
 þess 35cm
 þess er gætt við seinu.
 gættu þess, skulpi þess
 að undir sé gætt af
 með undirstöðum.
 9/11 '70 JGB

I ÁFANGI

GRUNNMYND 1:50

DALSHRAUN 8 HAFNARFIRÐI	M 1:20 1:50	VERK. 7011	TEIKN.NR 1
UNDIRSTÖÐUR	H: T: JGB	Y: S: JGB	DAGS. OKT '70
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON KÖLDUKINN 9	VERKFR. MVFÍ SÍMI 52895	BR.	