



SKÝRINGAR:
 STEYPA K 200
 R MERKIR STEYPUSTYRKJARJARN ST 37
 K ——— KAMBSTÁL KS 40
 c ——— FJARLÆGD MILLI JÁRNA
 MIDJU Á MIDJU
 PLÖTUÞYKKT 10-12 cm
 UNDIR PLÖTU SÉ FYLLING VEL
 ÞJÖPPUD MED VIBROVALTARA
 UNDIRSTÖÐUR STANDI Á JAFNFÖSTU
 HRAUNI, EKKI MINNA EN 75-80 cm
 UNDIR YFIRBORDI JARÐAR, NEMA
 KLÖPP SÉ OFAR, ÞÁ MINNST 35 cm
 MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM
 VERÐUR ca. 3.6 kg/cm².

GRUNNMYND 1:50

DALSHRAUN 18 HAFNARFIRDI	MÆLIKVARÐI 1:20 1:50	VERK 7212	TEIKN NR 1
UNDIRSTÖÐUR	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS JÚLÍ '72
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRDI - SÍMI 52895	BREYTT		