

SKÝRINGAR:

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL KS-40 MED RJ=2100 KP/CM2
 AUKENNT MED K Á TEIKNINGUM OG SLÉTT STÁL ST-37
 MED RJ=1300 KP/CM2 AUKENNT MED R Á TEIKNINGUM.
 UPP MED OG UNDIR GLUGGA OG OP KOMI 2 K12 EN YFIR
 KOMI 3 K12, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.
 BENDISTENGUR NÁI MINNST 500 MM ÚT FYRIR OP EDA
 SÉU SAMFELLDAR YFIR FLEIRI OP.

STEYPUGÆÐI SÉU S-200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI
 ÍST 10.
 SIGMÁL STEYPU SÉ 5-10 CM.
 LOFTINNIHALD 5-6% OG V/S < 0,55.
 SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG Í RÓMMETER STEYPU.

JÄRNALÖGN Í VEGGJUM:

ÖTVEGGIR: K10 c/c 250 LÖÐRÉTT Í VEGGMIDJU
 K10 c/c 200 LÄRÉTT Í VEGGMIDJU


ÖLL VINNA VIÐ JÄRNALÖGN OG STEYPU SKAL VERA
 SAMKVÆMT ÍST 10.

TIMBURGÆÐI Í LÍMTRÉBITUM SÉU T-300 SAMKVÆMT DONSKUM
 STAÐLI DS 413, OG TIMBURGÆÐI Í SPERRUM SÉU
 T-200 SKV. DS 413.
 BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SAMSKYTTI
 OG ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD STEYPU.
 BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTID ÞORNA
 Á MILLI.

ÞAKKLÆDNING SÉ 25 MM ÞYKK BORDAKLÆDNING OG NEGLJST
 HVERT BORD MED 3 STK. 31/80 GALV. SAUM Í HVERJA SPERRU.

ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Í ADRA HVORA HÄBÄRU, NEMA VIÐ
 ÞAKBRÜNIR ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÄBÄRU.
 FJARLEGD MILLI NAGLARADA SKAL MEST VERA 700 MM.
 Á HUDARSAMSKYTTUM PLATNA SKAL EKKI VERA
 MEIRA EN 350 MM MILLI NAGLA.
 ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÄBÄRU SKAL VERA CA. 150 MM
 MILLI AÐLUGGJANDI NAGLA, SVO ÞEIR LENDI Í SITT HVORU
 BORDI ÞAKKLÆDNINGAR.

ÖLL LENGÐARMÁL ERU Í MM.
 SJÁ SÖLUR OG BITA Á BLADI NR. 2.205



GUDNI F. GUDJÓNSSON byggingateknifræðingur Dísarási 10, 110 Reykjavík s. 78070 FTFÍ	
DOFRABERG 25, HAFNARFIRDI	
JÄRN BENT STEINSTEYPA VEGGIR EFRI HÄÐAR OG SPERRUPLAN	Mál. 1:50 Dags. SEPT. 1988
<i>Gudni F. Gudjónsson</i>	Bl.nr. 2.204