



SKÝRINGAR:

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL KS-40 MED RJ=2100 KP/CM² AÐKENNT MED K Á TEIKNINGUM OG SLÉTT STÁL ST-37 MED RJ=1300 KP/CM² AÐKENNT MED R Á TEIKNINGUM. UPP MED OG UNDIR GLUGGA OG ÖP KOMI 2 K12 EN YFIR KOMI 3 K12, NEMA ANNAD SÉ TEKD FRAM Á TEIKNINGU. BENDISTENGUR NÁI MINNST 500 MM ÚT FYRIR ÖP EDA SÉU SAMFELLDAR YFIR FLEIRI ÖP.

STEYPUGÆDI SÉU S-200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STADLI ÍST 10. SIGMÁL STEYPU SÉ 6-10 CM. LOFTINNHÁLD 5-6% OG V/S < 0,55. SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG Í RÓMMETER STEYPU.

JÄRNALÖGN Í VEGGJUM:

ÖTVEGGIR: K10 c/c 250 LÖDRÉTT Í VEGGMIDJU
K10 c/c 200 LÁRÉTT Í VEGGMIDJU

INNVEGGIR: K10 c/c 250 LÁRÉTT OG LÖDRÉTT
Í VEGGMIDJU

Í LÖDRÉTT STEYPUKIL KOMI ÞAR TIL GERÐUR ÞÉTTIUSTI (STEYPUKILALISTI) OG SKULU LÁRÉTT TENGIJÄRN STANDA 600 MM ÚT ÚR VEGG.

ÖLL LENGÐARMÁL ERU Í MM.
SJA BITA OG SNEIÐINGAR Á BLADI NR. 2.202

- MERKIR JÄRN Í NEDRI BRÚN PLOTU
- MERKIR JÄRN Í EFRU BRÚN PLOTU
- MERKIR UPPEYGGJULINU JÄRNA
- TALA Í HRING MERKIR PLOTUÞYKKT Í MM.
- ↙ NEDSTU JÄRN Í PLOTU LIGGI SAMSÍÐA MERKI.

22 SEP 1988



| | |
|--|-------------------------------|
| GUDNI F. GUDJÓNSSON byggingateknifræðingur Dísarósi 10, 110 Reykjavík s. 78070 FTFÍ | |
| DOFRABERG 25, HAFNARFIRÐI | |
| JÄRNBEIT STEINSTEYPA PLATA YFIR NEDRI HÆÐ | Mál. 1:50 Dags. ÁGÚST 1988 |
| <i>Gudni F. Gudjónsson</i> | Bl.nr. 2.201 |