

SKÝRINGAR:

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL KS-40 MED RJ=2100 KP/CM² AÐKENNT MED K Á TEIKNINGUM OG SLÉTT STÁL ST-37 MED RJ=1300 KP/CM² AÐKENNT MED R Á TEIKNINGUM. UPP MED OG UNDIR GLUGGA OG OP KOMI 2 K12 EN YFIR KOMI 3 K12, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU. BENDISTENGUR NÁ MINNST 500 MM ÚT FYRIR OP EDA SÉU SAMFELLDAR YFIR FLEIRI OP.

STEYPUGÆDI SÉU S-200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 10. SIGMÁL STEYPU SÉ 5-10 CM. LOFTINNIHALD 5-6% OG V/S < 0,55. SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG Í RÚMMETER STEYPU.

JÄRNALÖGN Í VEGGJUM:

ÚTVEGGIR: K10 c/c 250 LÖDRETT Í VEGGMIDJU
K10 c/c 200 LÄRETT Í VEGGMIDJU


ÖLL VINNA VIÐ JÄRNALÖGN OG STEYPU SKAL VERA SAMKVÆMT ÍST 10.

TIMBURGÆDI Í LÍMTRÉBITUM SÉU T-300 SAMKVÆMT DÖNSKUM STAÐLI DS 413, OG TIMBURGÆDI Í SPERRUM SÉU T-200 SKV. DS 413. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SAMSEYTI OG ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AÐ STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTID ÞORNA Á MILLI.

ÞAKKLEÐNING SÉ 25 MM ÞYKK BORDAKLEÐNING OG NEGLUST HVERT BORD MED 3 STK. 31/80 GALV. SAUM Í HVERJA SPERRU.

ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Í AÐRA HVORA HÁBÁRU, NEMA VIÐ ÞAKBRÚNIR ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÁBÁRU. FJARLEGD MILLI NAGLARADA SKAL MEST VERA 700 MM. Á HUDARSAMSEYTIUM PLATNA SKAL EKKI VERA MEIRA EN 350 MM MILLI NAGLA. ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÁBÁRU SKAL VERA CA. 150 MM MILLI AÐLIGGJANDI NAGLA, SVO ÞEIR LENDI Í SITT HVORU BORDI ÞAKKLEÐNINGAR.

ÖLL LENGÐARMÁL ERU Í MM. SJÁ SÚLUR OG BITA Á BLADI NR. 2.205



GUDNI F. GUÐJÓNSSON byggingateknifræðingur Dísarásí 10, 110 Reykjavík s. 78070 FTFÍ	
DOFRABERG 27, HAFNARFIRÐI	
JÄRN BENT STEINSTEYPA VEGGIR EFRI HÆÐAR OG SPERRUPLAN	Mál. 1:50 Dags. SEPT. 1988
<i>Gudni F. Guðjónsson</i>	Bl.nr. 2.204