



Í HORN MERKT X KOMI JÄRNAGRIND  
K10 c/c 170 L=1200 Í NEDRI BRÚN PLOTU  
OG K10 c/c 170 L=1800 Í EFRI BRÚN OG  
GANGI 600 NIDUR Í ÚTBRÚN VEGGJA

SKÝRINGAR:

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL KS-40 MED RJ=2100 KP/CM2  
AUDKENNT MED K Á TEIKNINGUM OG SLÉTT STÁL ST-37  
MED RJ=1300 KP/CM2 AUDKENNT MED R Á TEIKNINGUM.  
UPP MED OG UNDIR GLUGGA OG OP KOMI 2 K12 EN YFIR  
KOMI 3 K12, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.  
BENDISTENGUR NÁ MINNST 500 MM ÚT FYRIR OP EDA  
SÉU SAMFELLDAR YFIR FLEIRI OP.

STEYPUGÆDI SÉU S-200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI  
ÍST 10.  
SIGMÁL STEYPU SÉ 5-10 CM.  
LOFTINNIHALD 5-6% OG V/S < 0,55.  
SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG Í RÚMMETER STEYPU.

JÄRNALOGN Í VEGGJUM:

ÚTVEGGUR: K10 c/c 250 LÖDRÉTT Í VEGGMIDJU  
K10 c/c 200 LÁRÉTT Í VEGGMIDJU

INNVEGGUR: K10 c/c 250 LÁRÉTT OG LÖDRÉTT  
Í VEGGMIDJU

Í LÖDRÉTT STEYPUKIL KOMI ÞAR TIL GERÐUR ÞÉTNUSTI  
(STEYPUKILAUSTI) OG SKULU LÁRÉTT TENGIJÄRN  
STANDA 600 MM ÚT ÚR VEGG.

ÖLL LENGDMÁL ERU Í MM.  
SJÁ BITA OG SNEDINGAR Á BLADI NR. 2.202

- — — — — MERKIR JÄRN Í NEDRI BRÚN PLOTU
- - - - - MERKIR JÄRN Í EFRI BRÚN PLOTU
- · - · - · MERKIR UPPBEYGGJULINU JÄRNA
- TALA Í HRING MERKIR  
PLOTUÞYKKT Í MM.
- ↕ NEDSTU JÄRN Í PLOTU LIGGI SAMSDA MERKI.

BREYTT 24. OKT. '88.  
SVALIR BREIKKADAR UM 30 CM.

*Eudni*



GUDNI F. GUDJÓNSSON byggingatæknifræðingur Dísarási 10, 110 Reykjavík s. 78070 FTFÍ	
DOFRABERG 27, HAFNARFIRÐI	
JÄRNBENT STEINSTEYPA PLATA YFIR NEDRI HÆÐ	Mál. 1:50 Dags. AGÚST 1988
<i>Eudni F. Gudjónsson</i>	Bl.nr. 2.201