



SKÝRINGAR:

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL KS-40 MED RJ=2100 KP/CM² AUDKENNT MED K Á TEIKNINGUM OG SLÉTT STÁL ST-37 MED RJ=1300 KP/CM² AUDKENNT MED R Á TEIKNINGUM. UPP MED OG UNDIR GLUGGA OG OP KOMI 2 K12 EN YFIR KOMI 3 K12, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU. BENDISTENGUR NÁI MINNST 500 MM ÖT FYRIR OP EDA SÉU SAMFELLDAR YFIR FLEIRI OP.

STEYPUGÆDI SÉU S-200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STADLI ÍST 10. SIGMÁL STEYPU SÉ 5-10 CM. LOFTINNIHALD 5-6% OG V/S < 0,55. SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG Í RÚMMETER STEYPU.

JÄRNALÖGN Í VEGGJUM:

ÖTVEGGIR: K10 c/c 250 LÖDRÉTT Í VEGGMÍÐJU
K10 c/c 200 LÄRÉTT Í VEGGMÍÐJU

ÖLL VINNA VID JÄRNALÖGN OG STEYPU SKAL VERA SAMKVÆMT ÍST 10.

TIMBURGÆDI Í LÍMTRÉBITUM SÉU T-300 SAMKVÆMT DONSKUM STADLI DS 413, OG TIMBURGÆDI Í SPERRUM SÉU T-200 SKV. DS 413. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SAMSKYTI OG ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTID ÞORNA Á MILLI.

ÞAKKLEÐNING SÉ 25 MM ÞYKK BORDAKLEÐNING OG NEGLIST HVERT BORD MED 3 STK. 31/80 GALV. SAUM Í HVERJA SPERRU.

ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Í ADRA HVORA HÄBÄRU, NEMA VID ÞAKBRÚNIR ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÄBÄRU. FJARLEGD MILLI NAGLARADA SKAL MEST VERA 700 MM. Á HUDARSAMSKYTYM PLATNA SKAL EKKI VERA MEIRA EN 350 MM MILLI NAGLA. ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÄBÄRU SKAL VERA CA. 150 MM MILLI ADLIGGJANDI NAGLA, SVO ÞEIR LENDI Í SITT HVORU BORDI ÞAKKLEÐNINGAR.

ÖLL LENGDMÁL ERU Í MM. SJÁ SÚLUR OG BITA Á BLADI NR. 2.205

4 JAN 1989



GUDNI F. GUDJÓNSSON byggingatæknifræðingur
Dísarási 10, 110 Reykjavík s. 78070 FTÍ

DOFRABERG 27, HAFNARFIRDI

JÄRNVENT STEINSTEYPA
VEGGIR EFRI HÄÐAR OG SPERRUPLAN

Mál. 1:50

Dags. SEPT. 1988

Gudni F. Gudjónsson

Bl.nr. 2.204