

ALMENNAR SKYRINGAR

Önefnd mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.

Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á óhryfðri klöpp.

Mesta Álag á klöpp er 1 MPA (10 kg/cm²).

Steypa : Öll steypa skal uppfylla kröfur IST 14 svo og eftirfarandi:

Uristeypa : VS < 0,5
Sementsmagn > 300 kg/m³.
Fjarlægðarstuull
lofts < 0,25 m.
Loft : 5-6 %
Styrklíki : S 250

Önnur steypa : S 200
Sjá einnig kafla um steypu í verklýsingu


Stæpust. stál : KS 40 (lykkjur ör suðnhæfi KS 40).
Mál á lykkjum eru uranmál.
Ekki má skeyta málra en þriðja hvert járn í sama sniði.
Upp mál og undir öll op skal setja 2 K12 en 2 K16 yfir opin nema annað sé sérstaklega tekið fyrir og skulu þessi járn ná 70 cm út frá brúnum eða valla safellid um fleiri op.
Í ytri brún úrvaðja skulu járn liggja 3,5 cm frá stæpufirborði en annarsstaðar gilda ákvæði IST 10.

Einangrun sökkla og botnplötu:

Sökkjar : Einangra skal 50 cm niður fyrir neðri brún botnplötu með 5 cm þykkri plasti-einangrun með rúmpýngd \geq 16 kg/m³.

Botnplata: Einanga skal undir alla botnplötuna með plasteinangrun með rúmpýngd \geq 25 kg/m³.
Þykkt einangrunar:
Á 1 m breiðu svæði
meðfram úrveggjum: 10.0 cm.
Annars staðar : 7.5 cm.

Pakviðir: Allt timbur skal vera valin og kvistalítil fura.
Allt timbur sem er uranhúss eða í snerringu við steinstreypu skal fúaverja vandlega.
Nagling, uppröðun og annar frágangur heilkleðningar, pappa og pakstáls skal vera í samræmi við Rb bláð Rb(47)-103 kafla 142.



VERKFRÆÐISTOFAN FERILL HF.
SUDURLANDSBRÁUT 4 REYKJAVÍK SÍMÍ 688570

DVERGHOLT 1 OG 3

AFSTÖÐUMYND OG ALMENNAR SKYRINGAR

BR	DAGS	HANNAÐ	SAMP

DAGS	HANNAÐ	SAMBÝKKT

MKV 1:500 5.7h nr. 479 1 00