



Skýringar:

Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 Pipur séu ø 16, vir 1,52
 Hæð rofa sé 105cm
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og bilgeymslu sé 105cm
 Hæð tengla sé 20cm
 Öll hæðarmál eru miðut við fullfrágengin gölf.
 Taka skal mál veggja skv málsettri smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntöku og jarðbinda
 bakkar og sturtubotn
 Rafbúnaður í bilgeymslu sé af rakapéttri gerð.

} nema annars sé getið

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
FAGRABERG 18 HAFNARF.			
GRUNNMYND JARÐHÆÐ		HANNAÐ	29/4
RAFLÖGN		TEIKNAD	29/4
		DAGS	JULI '84
		BLAÐ	2 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	090