



GRUNNMYND

KVARDI 1:50

ALLAR PLÖTUR 15 CM ÞYKKAR

JARNAÐGN ER KAMBSTAL K 44

ANNAD HUERT JARN BEGIST UPP Í EFRI BRUN
PLÖTU EINS OG TEIKNING SINIR.

1 REYKHAÆ KOMI 4 K10 LÖÐRETT OG LYKJUR $\phi 8/40$

YFIR DYR OG GLUGGA KOMI 3 K10, UPP MEÐ
DYRUM OG GLUGGUM 2 K8 OG UNDIR GLUGGA 1 K8.

ca. 0.5 m x 0.5 m
- 500 - 600

FAGRAKINN 23-25-27 og 29

JARNAÐGN, DATA YFIR KJALLARA

Hafnarfjörður 6 júní 1962
Póskinn Lúgólfrum E.F.F.