



SKÝRINGAR

Ónefnd mál eru í cm.
Kótar eru í m.
Steypa: S200 skal uppfylla ákvæði
IST 10 og vera ekki alkalivirk
Járn: KS 40 (merkt K)
Undirstöður skulu standa á klöpp
Mesta álag á undirstöður er 5 kg/cm²
Upp með hurðaropum koma 2K10, einnig í veggenda

3	SEPT.80	BR. GÓLFHÆÐUM	H.H.
2	"	BR. IDRATTARRÖR F. VATN	H.H.
1	"	BR. ÚRTÖKUM	H.H.

BxH = breiddxhæð á úrtaði
K = kóti í neðri brún úrtaks
Fylla skal í grunn með ólifroenu, burðar-
hoefu, ófrostaemu efni. í efstu 15 cm
skal vera efni með kornastærð >4 mm.

HNIT H.F. VERKFRÆÐISTOFA
SÍÐUMÚLA 31, s.84755
FAGRIHVAMMUR 12, HAFNARFIRDI
UNDIRSTÖÐUR: GRUNNMYND OG SNID
TEIKN: H.H. Mkv: 1:50 TEIKN. NR:
HANNAD: H.H. 1:20 BB-1
SAMP: *[Signature]*