


BERANDI JARFLAG ER KLÖPP.
 MESTA ALAG A JARFLAG ER 0,6 MN/m²
 ÖLL MÁL ERU Í CM. NEMA ÖVERMÁL
 JARNA Í MM. OG KOTAR A PLOTUM Í
 METRUM SAMKV. HÉÐAKERFI HAFNAFJARDAR.
 STEYPUGEDI Í SÖKKLUM
 S=200 SAMKV. ÍSL. STAÐLI
 MINNSTA ÞYKKT PLOTU = 12cm.
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS40 MERKT K
 UNDIR GÓLFLOTU SKAL KOMA FYRIR
 RAKAVARNARLAGI OG EINANGRUN.
 VATNSLÁS KOMI Í STEYPUKIL Í ÚTVEGGJUM
 STEYPUGEDI Í BOTNPLOTUM S - 160
 SAMKV. ÍSL. STAÐLI
 Í SÖKKLA, SEM EKKI ER Fyllt að P.E.A.S.
 VEGGI MERKTA H1-H2, H2-H3,
 H6-H7 OG H7-H8 KOMI JÁRNAGRIND K10
 c/c 26, c/c 26

27. júní 1980  Breytt í júní '80 G.F.

GÍSLI FRÍÐJÓNSSON M.T.E.Í.		
FAGRIHVAMUR 9		
BURÐARÞOL:	Mál	1:50
SÖKKLAR	Dags	Apr. 80
<i>Gísli Fríðjónsson</i>		8007 - 101