



SKYRINGAR

25 JUL 1989

MARKIR STEYPUSTYKKTAR STÁL Í NEÐRI BRÚN
MARKIR STEYPUSTYKKTARSTÁL Í EFRI BRÚN

K10 MARKIR KAMÍSTÁL KS 40 SKEYTILENGD 1,0 CM
STEINSTEYPA Í SÖKKLA BILGEYMSLU OG GÖLFPLÖTU
SKAL VERA S-200

STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI OG LOFTPLÖTU SKAL
VERA S-250

ÞAR SEM NÝIR YEGGIR KOMA AÐ ELÐRI YEGGIUM
SKAL BORA FYRIR K10 1/2 25 Í 10CM DÝPT. TENGIJARN
L=80 SLEGIN FÖST.

Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA K10 1/2 30 L=120
ALLT LÍFRANT EFNÍ SKAL FJÁRLÆCT OG GRAFIÐ NIÐUR
Á FASTAN DOTTI. Fyllingalefni innar í og umhverfis
SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍTT EFNÍ OG ÞRAPPAD
Í MEST 30 CM LÖGUM OG BLEYTT.

STANDI, SÖKKLAR Á KLÖPP ER LAGMARKSDÝPT 30CM.
MESTA ÞLAG FRA SÖKKLUM ER 1,90 KØ/CM²
STEYPUHULLA SKAL HVERGI VERA MÍNNI EN 3CM Á JÁRN
ÞEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

SJÁ TEIKNINGU B-II L-II

FLÓKAGATA 1. HAFNARFIREÐI	JULI 1989
BILGEYMSLA / SÖLSTOFA SÖKKLAR	MÆLIKYRÐI
TEIKNINGURSTA SVÉINS KARLSSONAR TFF Í BEIÐARHARUNÍ 2 220 HAFNARFJÖRÐUR	TEIKNING B-I

Steinn Karlsson

