



SKYRINGAR

STEINSTEYPA Í UTVEGGI ER S-250.
 STEINSTEYPA Í INNVEGGI OG GOLFPLÖTUR ER S-200.
 STEINSTEYPA SKAL UPFYLLA KRÖFUR ÍST 9, ÍST 10, ÍST 14 OG
 BYGGINGAREGLUGERÐAR.

K 10, MÆRKIR KAMBSTAL KS 40.
 SKEYTI LENGD K 10 ER 60 CM NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
 STEYPUHULA A JARN Í UTBRUN UTVEGGJA SKAL VERA 4 CM.
 JARNAGRIND Í INNVEGGJUM SKAL STAÐSETT Í MIDJUM VEGG.
 JARNAGRINDUR OG JARN SKAL STAÐSETJA MED ÞARTILGERÐUM FJARLEGDAR-
 KLOSSUM.

JARNBENDING UTVEGGJA OG INNVEGGJA ER K 10 c/c 25 LÖÐRÉTT OG LARÉTT.

UNDIR, UPPMED OG YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MUROP SKAL SETJA
 2 K 12 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN SKAL NA 50 CM. UTFYRIR ÖP.

Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K 10 c/c 25 LENGD 100 CM.

MÁLSETNINGAR ERU Í CM.
 HÖÐARKÖTAR ERU Í M., OG GEFNIR UPP A FULLFRAGENGIN GOLF.
 ÞVERMAL JARNA ERU Í MM.
 C/C MÆRKIR MIDJU A MIDJU.

----- MÆRKIR JARN Í NEDRI BRUN PLÖTU.

----- MÆRKIR JARN Í EFRI BRUN PLÖTU.

ALAGSFORSENDUR.
 NOTALAG 400 KP/fm.
 INNVEGGIR 100 KP/fm.
 SNJOALAG 100 KP/fm.
 SVALIR 200 KP/fm.
 SVALIR, LÍNULEGT ALAG 100 KP/m.

SJA TEIKNINGAR B-1, L-1 HUSEINING NR:.....

FORNUBÖDIR 1. HAFNARFIRDI JUNÍ 1991

SÖKKLAR, SNIDHYNDIR MÆLIKVARDI
 1:20

TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFI TEIKNING
 BELADHRAUNI 2 220 HAFNARFJÓRÐUR 91-653045 B-2