



SKYRINGAR

STEINSTEYPA Í UTVEGGI ER S-250.
STEINSTEYPA Í INNVEGGI OG GOLFPLÖTUR ER S-200.
STEINSTEYPA SKAL UPPEYLLA KRUFUR ÍST 9, ÍST 10, ÍST 14 OG BYGGINGAREGLUGERÐAR.

K 10, MERKIR KAMBSTAL KS 40.
SKEYTILENGD K 10 ER 60 cm NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
STEYPUHULA A JARN Í UTBRUN UTVEGGJA SKAL VERA 4 cm.
JARNGRIND Í INNVEGGJUM SKAL STAÐSETT Í MIDJUM VEGG.
JARNGRINDUR OG JARN SKAL STAÐSETJA MED PARTILGERÐUM FJARLEGDAR-KLOSSUM.

JARNBENDING UTVEGGJA OG INNVEGGJA ER K 10 c/c 25 LÖDRÉTT OG LARETT.
UNDIR, UPPHED OG YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG UNNUR MURÖP SKAL SETJA 2 K 12 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN SKAL NA 50 cm. ÚTFYRIR ÖP.

Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K 10 c/c 25 LENGD 100 cm.

MALSETNINGAR ERU Í cm.
HÉÐARKOTAR ERU Í m., OG GEFNIR UPP A FULLFRAGENGIN GOLF.
ÞVERMÁL JARNA ERU Í mm.
c/c MERKIR MIDJU A MIDJU.

MERKIR JARN Í NEDRI BRUN-PLÖTU
MERKIR JARN Í EFRI BRUN-PLÖTU

ALAGSFORSENDUR.	
NOTALAG	400 KP/m.
INNVEGGIR	100 KP/m.
SNJÖALAG	100 KP/m.
SVALIR	200 KP/m.
SVALIR, LÍNULEGT ALAG	100 KP/m.



ALLAR

SJA TEIKNINGAR B-1, L-1 HÖSEINING NR.

FORNUBUÐIR 1. HAFNARFIRÐI JUNÍ 1991

SÖKKLAR, SNÍÐMYNDR HÆLIKVARDI 1:20

TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFI
BEIÐHRAUNI 2 220 HAFNARFIRÐUR 91-653045
TEIKNING B-2

26.02.1992. JÁRNADITAR

