



SKYRINGAR.

HÚSID STENDUR Á FYLLINGAREFNI. DÝPT SÖKKLA MA VERA 80 - 120 cm. FYLLINGAREFNI INNAN Í OG UMHVERFIS SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍTT EFNI OG ÞJAPPAD Í MEST 30 cm. LÖGUM OG BLEYTT. JARNAGRIND Í SÖKKULVEGGI ER K 10 c/c 25 cm Í BÄÐAR ATTIR. MESTA REIKNAD ÁLAG FRÁ SÖKKLUM ER 0.18 MN/fm ( 1.80 KG/fcm) ALAGSFORSENDUR:  
 SNJOALAG 100 KG/fm  
 NOTÁLAG 400 KG/fm  
 LETTIR INNVEGGIR 100 KG/fm  
 ÁLAG Á SVALIR 200 KG/fm  
 VINDALAG SAMKVÆMT ÍST 12.3

STEINSTEYPA Í SÖKKLA, MILLIGÓLF OG INNVEGGI SKAL VERA S-200, EN STEINSTEYPA Í UTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA SKAL UPPEFYLLA KRÖFUM BYGGINGAREGLUGERÐAR, ÍST 9 OG ÍST 10. K 10 MERKIR KAMBSTÁL KS 40 OG SKAL SKEYTILENGD JARNA VERA 60 cm NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. STEYPUHULA Á JARN VID UTBRUN UTVEGGJA SKAL VERA 4 cm, EN JARNAGRIND SE STADSETT Í MIDJUM INNVEGGJUM. JARN SKAL STADSETJA MED PARTILGERÐUM FJARLÆGDARKLOSSUM. UPPMED OG UNDIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 2 K12, EN YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 4 K12 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN SKULU NA MINNST 50 cm ÚTFYRIR MÜROP. Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGJARN K10 C/C 25, LENGD 100 cm. JARNAMUSKVI Í STEYPTA PLÖTU Á FYLLINGU ER K10 c/c 25 Í BÄÐAR ATTIR OG STADSETT Í MIDRI PLÖTU.

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HEDARKOTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM OG Á FULLFRAGENGIN GOLF. EINANGRUN UTVEGGJA SKAL VERA 7.5 cm POLYSTYREN EDA SAMBÆRILEGT, MÜRHOÐAD. EINANGRUN ÞAKS SKAL VERA 15.0 cm STEINULL FEST MED STALVIR. SJA TEIKNINGAR B-2 OG L-1.

FORNUBUDIR 1. HAFNARFIRDI	JÚNÍ 1991
EINING NUMER. 04.	
SÖKKLAR	1:50 1:500
TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ	TEIKNING
BEJARNHRAUNI 2 220 HAFNARFIRDI 91-653045	B-1

*Stein Karlsson*

FYLLINGAREFNI UNDIR SÖKKLA SKAL VERA ÞJAPPAD ÞANNIG AD PLÖTUPROF UPPEFYLLI EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

E2 SKAL VERA HERRA EN 120 ( E2 > 120 MPa ). HLUTFALLID E2 / E1 < 2.2.

STEINSTEYPA Í BOTNPLÖTU SKAL VERA S-350. ÞYKKT BOTNPLÖTU ER 14 cm. STEINSTEYPA Í UTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA Í MILLIGOLF OG INNVEGGI MA VERA S-200.

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
----	----	----	----	----	----	----

