



SKYRINGAR.

HÚSID STENDUR A FYLLINGAREFNI. DYPT SÜKKLA MA VERA 80 - 120 cm. FYLLINGAREFNI INNAN Í OG UMHERFIS SÜKKLA SKAL VERA FROSTFRÍTT EFNI OG ÞJAPPAD Í MEST 30 cm. LÖGUM OG BLEYTT. JARNAGRIND Í SÜKKULVEGGI ER K 10 c/c 25 cm Í BADAR ATTIR. MESTA REIKNAD ALAG FRA SÜKKLUM ER 0.18 MN/fm (1.80 KG/fcm) ALAGSFORSENDUR:
 SNJÖALAG 100 KG/fm
 NOTALAG 400 KG/fm
 LÉTTIR INNVEGGIR 100 KG/fm
 ALAG A SVALIR 200 KG/fm
 VINDALAG SAMKVÆMT ÍST 12.3

STEINSTEYPA Í SÜKKLA, MILLIGÖLF OG INNVEGGI SKAL VERA S-200, EN STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA SKAL UPFFYLLA KRÖFUM BYGGINGAREGLUGERDAR, ÍST 9 OG ÍST 10. K 10 MERKIR KAMBSTAL KS 40 OG SKAL SKEYTILENGD JARNA VERA 60 cm NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. STEYPUHULA A JARN VID ÚTBRUN ÚTVEGGJA SKAL VERA 4 cm, EN JARNAGRIND SE STAÐSETT Í MIDJUM INNVEGGJUM. JARN SKAL STAÐSETJA MED PARTILGERDUM FJARLÆGDARKLOSSUM. UPPEMED OG UNDIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 2 K12, EN YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 4 K12 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN SKULU NA MINNST 50 cm ÚTFYRIR MÜROP. Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K10 C/C 25, LENGD 100 cm. JARNMÖSKVI Í STEYPTA PLÖTU A FYLLINGU ER K10 c/c 25 Í BADAR ATTIR OG STAÐSETT Í MIDRI PLÖTU.

ALLAR MALSETNINGAR ERU Í cm. HEDARKOTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM OG A FULLFRAGENGIN GOLF.

EINANGRUN ÚTVEGGJA SKAL VERA 7.5 cm POLYSTYREN EDA SAMBÆRILEGT, MÖRHÜDAD. EINANGRUN ÞAKS SKAL VERA 15.0 cm STEINULL FEST MED STÁLVÍR. SJA TEIKNINGAR B-2 OG L-1.

FORNUBUDIR 1. HAFNARFIRDI	JÚNÍ 1991
EINING NÚMER. 05	
SÜKKLAR	1:50 1:500
TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ BEJARNARAUNI 2 220 HAFNARFIRDI 91-653045	TEIKNING B-1

Signature

FYLLINGAREFNI UNDIR SÜKKLA SKAL VERA ÞJAPPAD ÞANNIG AD PLÖTUPROF UPFFYLLI EFTIRFARANDI SKILYRDI:

E2 SKAL VERA HERRA EN 120 (E2 > 120 MPa). HLUTFALLID E2 / E1 < 2.2.

STEINSTEYPA Í BOTNPLÖTU SKAL VERA S-350. ÞYKKT BOTNPLÖTU ER 14 cm. STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA Í MILLIGÖLF OG INNVEGGI MA VERA S-200.

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
----	----	----	----	----	----	----

